

焦作市生态环境局沁阳分局  
关于 2026 年 3 月 27 日拟作出的建设项目  
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《沁阳市岩发新材料有限公司年产 10 万吨绝缘材料深加工技术改造项目环境影响报告表（报批版）》作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

## 2026年3月27日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	沁阳市岩发新材料有限公司年产10万吨绝缘材料深加工技术改造项目	沁阳经济技术开发区沁北园区（沁阳市西万镇西万村西）	沁阳市岩发新材料有限公司	河南怀丰环保科技有限公司	沁阳市岩发新材料有限公司以铝矾土熟料销售为核心业务，产品主要供应给生产高压电气设备用瓷瓶绝缘子的企业，是高压电气设备产业链上游的重要原材料供应商。为精准满足客户个性化需求、丰富产品规格体系，企业计划在保持全厂总产能稳定的前提下，投资500万元在现有生产车间内建设年产10万吨绝缘材料深加工技术改造项目。	<p>1. 废气：有组织：上料废气，治理设施：三面围挡上方设置集气罩+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA001；粗破、中破废气，治理设施：地下破碎，破碎机上方设置集气罩+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA001；细破废气，治理设施：地下破碎，破碎机上方设置集气罩+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA002；筛分废气，治理设施：设备全密闭，设引风管+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA002；缓冲仓、成品仓废气，治理设施：平衡口接引风管+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA002；包装废气，治理设施：包装口设置抽风装置+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA002；球磨废气，治理设施：进出料口处安装密闭罩，并在密闭罩上方设置引风管+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA003；雷蒙磨废气，治理设施：进出料口处安装密闭罩，并在密闭罩上方设置引风管，泄压口接集气风管+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA003；成品仓废气，治理设施：平衡口接引风管+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA003；包装废气，治理设施：包装口设置抽风装置+二级脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 DA003。</p> <p>无组织治理设施：①物料装卸：卸料在密闭原料仓库内进行，降低卸料高度，仓库设雾炮抑尘；投料口设三面围挡+顶+软帘密封，顶部设集气风管收集废气，粉料采用密闭气力输送，减少无组织排放。②物料储存：原料在密闭仓库储存，原料仓库及生产车间设硬质推拉门，非进出料时段及生产期间门窗保持关闭。③物料转运输送：物料采用密闭皮带、斗式提升机、螺旋输送机及气力输送；各产尘转运点设集气风管，接入除尘系统处理。依托园区自动感应洗车装置，对运输车辆冲洗，配套三级沉淀池及视频监控。④工艺过程：生产在密闭车间进行，各产尘点配套集气及除尘设施；加强车间管理，保持地面整洁，无可见粉尘外逸。⑤厂容厂貌：原料仓库、</p>	/

					<p>车间及厂区道路全部硬化,裸露区域绿化;道路每日清扫、洒水不少于 3 次,恶劣天气增加频次,严控地面尘土量。⑥环境管理:物料出入口及车间安装 24 小时视频监控,录像保存不少于 30 天,确保环保设施正常运行。</p> <p>2. 废水:生活污水经收集后用于农田施肥;待远期污水管网铺设完成后,生活污水先经化粪池预处理,再外排至葛洲坝水务(沁阳)有限公司进行进一步深度处理。</p> <p>3. 噪声:生产设备噪声,治理设施:合理布置,选用低噪声设备,采取减振、隔声等降噪措施。</p> <p>4. 固废:一般固废收集尘一般固废仓库暂存后,回用于生产;生活垃圾垃圾桶若干,由环卫部门清运处置。危废废润滑油、废润滑脂、废油桶危废仓库暂存定期交由有资质的单位安全处置,建立台账记录。</p>	
--	--	--	--	--	---	--