

焦作市生态环境局沁阳分局
关于 2026 年 3 月 30 日拟作出的建设项目
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《河南菲迪泰环境科技有限公司年产 400 吨玻璃钢电解槽、100 吨 PE 电解槽内胆、100 吨储氢罐内胆项目环境影响报告表（报批版）》作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2026年3月30日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	年产400吨玻璃钢电解槽、100吨PE电解槽内胆、100吨储氢罐内胆项目	沁阳市覃怀办事处寨村工业区3号	河南菲迪泰环境科技有限公司	河南浩圣环保科技有限公司	<p>本项目租用场地及厂房建设年产400吨玻璃钢电解槽、100吨PE电解槽内胆、100吨储氢罐内胆项目。产品主要为玻璃钢电解槽、PE电解槽内胆、储氢罐内胆等。玻璃钢电解槽主要生产工艺为原料配置-浇注-固化-脱模-修整成品-入库；PE电解槽内胆、储氢罐内胆工艺流程：模具打磨-模具清洗烘烤-原料磨粉-加热熔化-冷却-定型-修边-检验出厂-入库。</p>	<p>1、废气：有组织：树脂及固化剂配料、制衬、浇注、固化工序，滚塑、模具清洗工序产生的苯乙烯、非甲烷总烃治理设施：1套活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧+1根15m排气筒排放（DA001）；玻璃钢修整、石英砂配料、搅拌、磨粉废气，治理设施：1套覆膜脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒；无组织废气治理设施：项目在打磨机加装移动式集气罩，打磨工序固定工位，生产期间关闭门窗，配备1台工业吸尘器，用于车间内地面颗粒物收集及时对地面粉尘进行清扫，避免二次扬尘。袋式除尘器卸灰口加装软连接。厂房内配料间、浇注生产线、固化间和滚塑车间均应满足密闭空间的要求，除人员、物料进出时，以及工艺设计的送风、抽风装置外，门窗及其他开口部位应随时保持关闭状态，车间内不得设置通风窗；按应收尽收原则，对密闭间废气进行收集，生产期间保持密闭间微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；加强各污染源集气设施的日常检查和维护，保证其集气效率；原料的调配必须在单独封闭的配料间完成，并设置有机废气收集处理装置。</p> <p>2. 废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；设备冷却水循环使用不外排。</p> <p>3. 噪声：项目产生噪声主要为切割机、打磨机等设备运行时产生的噪声及风机产生的空气动力性噪声，项目设室内布置，加装减振基础、消声器，生产期间门窗关闭，对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备最</p>	/

						<p>佳工况下运行。</p> <p>4. 固废：除尘器集尘暂存于一般固废库（20m²），定期外售，DA003 回用于生产、DA002 定期外售综合利用；废包装材料暂存于一般固废库（20m²），不合格品暂存于一般固废库（20m²），破碎后回用于生产；生活垃圾垃圾桶若干，由环卫部门清运处置。废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废活性炭、废催化剂等危险废物暂存危废暂存库（20m²），定期委托有资质单位安全处置。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--