

焦作市生态环境局沁阳分局
关于 2026 年 3 月 30 日拟作出的建设项目
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《沁阳市东合塑业有限公司扩建年产 1000 吨 PVC 塑料制品项目环境影响报告表（报批版）》作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2026年3月30日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	沁阳市东合塑业有限公司扩建年产1000吨PVC塑料制品项目	沁阳市西向镇西向五街	沁阳市东合塑业有限公司	河南浩圣环保科技有限公司	沁阳市东合塑业有限公司位于沁阳市西向镇西向五街,根据公司发展和客户订单需求,依托现有厂房进行扩建年产1000吨PVC塑料制品项目,本次扩建项目不新增用地面积,依托厂区现有生产车间进行建设,在厂区内新建原材料仓库90m ² ,本项目属于C3062塑料板、管、型材制造。	<p>1. 废气：有组织：挤出、压延、成型修边、注塑成型工序废气，治理设施：集气罩+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）；混料废气，治理设施：密闭间+集气风管+覆膜脉冲袋式除尘器+15高排气筒（DA002）；料仓呼吸口废气，治理设施：集气风管+覆膜脉冲袋式除尘器+15高排气筒（DA002）；破碎工序废气，治理设施：集气罩+覆膜脉冲袋式除尘器+15高排气筒（DA002）。无组织废气，治理设施：厂房内生产车间各个生产线均应满足密闭空间的要求，除人员、物料进出时，以及工艺设计的送风、抽风装置外，门窗及其他开口部位应随时保持关闭状态，车间内不得设置通风窗；按应收尽收原则，对密闭间废气进行收集，生产期间保持密闭间微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；加强各污染源集气设施的日常检查和维护，保证其集气效率，同时应加强输送管道与生产设施之间的密闭连接，以此减少无组织排放的产生量。评价要求在生产车间、废气治理措施等位置安装视频监控装置对企业的日常运行进行实时监控，建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。</p> <p>2. 废水：本次扩建项目不新增劳动定员不新增生活污水产生量。</p> <p>3. 噪声：项目产生噪声主要为搅拌机、注塑机、PVC压延机、PVC压塑机、破碎机、挤出机、裁切机等设备运行时产生的噪声及风机产生的空气动力性噪声，治理设施：项目设室内布置，加装减振基础、消声器，生产期间门窗关闭，对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备最佳工况下运行。</p> <p>4. 固废：一般固废废包装物、废边角料暂存一般固废暂存库（30m²），利用现有，定期外售综合利用；收集尘收集后暂存至一般固废暂存间，分批次作为生产原料重新回用于搅拌工序。危废废润滑油、废液压油、废导热油，废润滑油、液压油油桶、废活性炭、废DOP包装桶暂存危废暂存库（20m²），定期委托有资质单位处置。</p>	/