

焦作市生态环境局沁阳分局
关于 2026 年 4 月 14 日拟作出的建设项目
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《沁阳市安悦物资回收有限公司年回收利用铝基板边角料 3000 吨项目环境影响报告表（报批版）》作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2026年4月14日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	年回收利用铝基板边角料3000吨项目	沁阳市经济技术开发区沁北园区西向镇捏掌村	沁阳市安悦物资回收有限公司	河南怀丰环保科技有限公司	该项目占地面积5300余平方米，建筑面积1500余平方米，利用已建生产车间、仓库及配套设施，建设规模为年回收利用铝基板边角料3000吨。项目工艺流程为铝基板边角料—裁切—回转炉加热—筛分—包装—成品。	<p>1. 废气：有组织：裁切工序、筛分工序产生的废气治理设施：集气罩，袋式除尘器+15m高排气筒 DA001；混料工序产生的废气治理设施：平衡口处加装集气风管，袋式除尘器+15m高排气筒 DA001；加热废气治理设施：排气口处加装集气风管，旋风收料器+袋式除尘器，两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 DA002；加热炉落料治理设施：集气罩，旋风收料器+袋式除尘器，两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 DA002；天然气燃烧废气治理设施：集气风管，低氮燃烧装置+15m高排气筒 DA003。无组织治理设施：加强废气处理设施和生产设备的检查和加强废气处理设施和生产设备的检查和维护，提高集气效率；加强车间密闭，安装视频监控，设置台账记录，提高集气效率；加强车间密闭，安装视频监控，设置台账记录。</p> <p>2. 废水：本项目采用水力摇床对铝基板边角料中的铜粉和树脂粉（含增强材料玻璃纤维等）进行分选，水摇分选工序需使用清水，使用后的废水经收集沉淀后循环回用，无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入沁阳市第二污水处理厂进一步处理。</p> <p>3. 噪声：室内布置、减振基础，距离衰减等。</p> <p>4. 固废：生活垃圾在厂房经垃圾箱收集后，定期交由环卫部门统一处理。收集到的除尘灰定期进入水摇分选工序中进行水力分选，分选得到铜粉、废树脂粉，铜粉经离心机去除水分晾干作为成品等待外售，废树脂粉作为危险废物进行处置，因此，除尘器收集到的除尘灰再进一步处理，不外排。废包装袋集中收集后暂存于一般固废间内，定期出售给废品收购站。废树脂粉、废活性炭、废润滑油在危废间暂存（50m²），定期委托有危废处理资质单位进行安全处置。</p>	/