

焦作市生态环境局沁阳分局
关于 2026 年 5 月 28 日拟作出的建设项目
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《河南景荣新材料有限公司年产 20000 立方米纳米二氧化硅气凝胶复合材料项目环境影响报告表（报批版）》作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2026 年 5 月 28 日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	年产 20000 立方米纳米二氧化硅气凝胶复合材料项目	沁阳经济技术开发区沁北园区	河南景荣新材料有限公司	河南浩圣环保科技有限公司	本项目位于沁阳经济技术开发区沁北园区，项目占地 105 亩，建筑面积约 50000 平方米，建设年产 20000 立方米纳米二氧化硅气凝胶复合材料。主要建设内容包括：气凝胶车间、针刺玻纤毡车间、公共配套设施、气凝胶产线、针刺玻纤毡产线、办公楼及附属建筑等。	1. 废气：针刺玻纤毡车间环境保护措施：加强集气设备检修，提高集气效率，降低无组织排放量；凝胶车间环境保护措施：卷绕工序设置密闭间进行密闭，同时设置集气罩对废气进行收集，降低无组织排放量，加强设备密闭，提升废气集气效率，降低生产过程废气逸散；所有涉及有机物料的设备均应设置引风管对废气进行集中收集；加强生产、输送和储存过程管理，尤其是涉 VOCs 物料的相关环节，并开展挥发性有机物泄漏的监测和监管，在泵、阀门、法兰及其他连接件等进行泄漏检测与修复，建立 LDAR 管理制度，及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；在挥发性有机液体流经可能产生 VOCs 泄漏的设备或管线组件，采用 LDAR 系统进行泄漏检测，合理制订检测频率，配备专用检测仪，LDAR 数据应长期保存和管理，保存时间不少于 5 年。储罐区环境保护措施：各物料储罐均采取全密闭、液下装载的物料装卸方式，同时要求运输车辆须具备回收接口，物料装卸采用双管式的输送方式，从源头降低物料装卸过程中废气的逸散量，同时开展挥发性有机物泄漏的监测和监管，建立 LDAR 管理制度，采用 LDAR 系统进行泄漏检测，合理制订检测频率，配备专用检测仪，LDAR 数据应长期保存和管理，保存时间不少于 5 年。 2. 废水：蒸汽冷凝水收集并冷却后用于冷却补充用水使用；冷却水经冷却塔+冷却池（250m3）冷却后循环使用；设置 1 套 RO 纯水制备装置进行纯水制备；食堂设置 1 座 1m3 隔油池对食堂废水进行预处理；工程拟设置隔油池（1m3）+化粪池（20m3）对食堂废水及生活污水进行处理，食堂废水先经隔油池预处理后再与生活污水一起进入化粪池进行处理。 3. 噪声：室内布置、减震基础、隔声罩等。 4. 固废：职工生活垃圾经垃圾箱收集后由当地环卫部门清运处理；废边角	/

						料经包装袋收集后暂存于玻璃纤维原料存储区，作为原料回用于生产；废金属杂质经包装袋收集后暂存于一般固废暂存库内，定期外售综合利用；除尘器集尘采用密闭包装袋收集后暂存于一般固废暂存库，定期外售综合利用；废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存库内，定期外售综合利用；企业设置一间 100m2 危废暂存库，各类危险固废均经收集后密闭存储于危废暂存库内，定期委托有资质单位进行安全处置。	
--	--	--	--	--	--	--	--