焦作绿能经贸有限公司南海路加油充电综合站项目总平面图

图例

J3 49.89 J4	界址线		规划新建站房
	规划新建加油罩棚		绿化
	箱变		埋地油罐范围线
	围墙		消火栓

设计说明:

1、设计依据:建设单位关于本站建设的意见;现场测绘图;《汽车加油加气加氢站设计标准》(GB50156-2021)等;

2、本站设计油罐总容积105m³(其中2个30m³汽油罐,2个15m³汽油罐,1个30m³柴油罐,柴油罐容积折半计算);本站系二级加油站;

3、设置4个加油岛,配置4台加油机;

4、本站设置有加油油气回收系统和卸油油气回收系统,预留三次油气回收系统;

5、道路及排雨水:罩棚外地坪及道路按0.5%的坡度坡向站外;罩棚下地坪及停车场按平坡设计;站内地面雨水散排至站外;

6、加油作业区内,不得有"明火地点"或"散发火花地点";站房内(含备餐间)不得有明火设备;

7、本图坐标定位为建筑外墙(含保温、饰面层),建筑标注尺寸为建筑外墙(含保温、饰面层),H为建筑规划高度,h为建筑消防高度。

8、消防水源为市政自来水(管径为DN400)。从市政给水管线引入一根DN100给水管至地块内,地块内给水管线成环状布置,接入管径为DN100以作为本工程生活及消防水源,市政自来水压力为0.35MPa。

备注:

1、本规划仅规划建筑位置布局,内部场地布置和环境形态仅为示意,以最终实施方案为主。

2、所有标注尺寸均为净距。

3、每两台加油机应配置不少于2具5公斤手提式干粉灭火器,或1具手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。

4、地下储罐应配置1台不小于35公斤推车式干粉灭火器。

5、应配置灭火毯5块,沙子2立方米。

6、加油站为混凝土路面,不得种植油性植物。

主要经济指标一览表

序号	名称		单位	数量	备注
1	总征地面积		m²	3334.00	
2	计容总建筑面积		m²	303.21	
3	其中	站房	m²	116.77	
		加油罩棚	m²	186.44	
4	建筑物总占地面积		m²	661.77	
5	其中	站房	m²	116.77	
		加油罩棚	m²	545.00	
6	绿地面积		m²	718.01	
7	建筑密度		%	19.85	规划条件:≤35%
8	容积率			0.091	规划条件:≤0.5
9	绿地率		%	21.54	规划条件:≥20%

中辰科杰设计工程有限公司
ZCKJ Design Engineering Co., Ltd

建设单位		声明:本图纸加盖本公司出图章章,否则一律无效!　未经本公司书面许可,不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途!									建筑行业(建筑工程) 甲级　城乡规划编制乙级		
工程名称	焦作绿能经贸有限公司南海路加油充电综合站项目	工程编号	ZC-GH-2025W-08-04			审定人			专业负责人	王凤轩	化工石化医药 专业乙级　土地规划乙级		
子项名称		设计专业	规划	设计阶段	规划方案	审核人	王凤轩		校对人	徐子飞	市政 机械 电力 农林　专业乙级		
图纸名称	总平布置图	图纸编号	GH-01	张数	共1张	标准化审查			设计人	黄常宏	环境工程专项乙级　水利 公路 专业丙级		
		出图日期	2025.10	版次	第1版	项目负责人			制图人		岩土工程勘察 工程测量 专业乙级 测绘资质乙级		