

温县清理整改环保违法违规建设项目环保备案公示（第四批）

按照《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电〔2016〕33号）和《河南省环境保护委员会办公室关于做好清理整改环保违法违规建设项目的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）以及焦作市环保局的要求，根据环评机构编制的《现状环境影响评估报告》，专家技术审查意见，温县环境监察大队出具的环境监管意见，温县环保局集体讨论研究决定，现对下列建设项目进行环保备案前公示，公示期为：2016年12月12日至2016年12月18日，如有异议，请自本公示发布之日起5个工作日内反馈我局行政事项服务科。联系电话：0391-3821906。

附件：温县清理整改环保违法违规建设项目环保备案公示（第四批）

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设内容	污染治理设施情况	污染物稳定达标情况
1	年产 7500 吨方便面项目	焦作市天虹食品有限公司	温县谷黄路东段北侧	项目占地 306800m ² ，投资 400 万元，建设生产车间、仓库、办公楼等，建设 2 条方便面生产线，以面粉等为原料，经和面、熟化、压延、成型、蒸煮、油炸、冷却、包装等工序年产方便面 7500 吨。	废气：10t/h 燃气锅炉废气经 8 米高排气筒排放；油炸废气经集气罩+油烟净化器+15 米高排气筒排放。 废水：生产废水经一体化处理设施（处理工艺为：隔油池+接触氧化+沉淀）处理后与由化粪池处理过的生活污水近期用于厂区绿化，远期进入谷黄路污水管网，由温县污水处理厂进一步处理后排放入老蟒河。 噪声：设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废：对生产过程产生的固废进行了有效的综合利用。	现状评估报告显示，经河南省中精环境工程有限公司监测： 废气：10t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 标准限值要求。油炸废气经集气罩+油烟净化器处理后外排油烟排放尝试满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表 2 限值要求。颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值要求。 废水：厂总排口外排废水中 pH、COD、氨氮、SS、动植物油测定值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 二级及污水处理厂收水水质要求。 噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求。
2	年产 1.5 万吨塑料管材项目	河南河财管道有限公司	温县产业集聚区鑫源路东段南侧	项目占地 165200m ² ，投资 420 万元，建设生产车间、仓库等，以外购 PVC/PO 为原料，经混料、挤出/注塑、切割/脱膜、检验等工序年产 PVC 管材 1 万吨、PC 管材 0.5 万吨。	废气：混料、破碎及磨粉工序产生的粉尘分别经集气罩+袋式除尘器+15 米排气筒排放；PVC 挤出工序产生的废气经集气罩+碱液喷淋+15 米排气筒排放。 废水：无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，由温县污水处理厂进一步处理后排放老蟒河。 噪声：设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废：建设了规范固废堆存间。	现状评估报告显示，经河南省中精环境工程有限公司监测： 废气：混料、破碎及磨粉工序产生的粉尘分别经集气罩+袋式除尘器处理的残虐排废中颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准限值要求；PVC 挤出工序产生的废气经集气罩+碱液喷淋设施处理后外排废气中非甲烷总烃、氯化氢排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准限值要求。颗粒物、非甲烷总烃、

						氯化氢无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 标准限值要求。 废水: 厂总排口外排废水中 COD、氨氮、SS 定值均满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 二级及污水处理厂收水水质要求。 噪声: 昼间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准限值要求。
3	年产 200 万双布面胶鞋项目	焦作市裕鑫鞋业有限公司	温县黄庄镇东韩村	项目占地 8000m², 投资 450 万元, 建设合布、轧胶、成型、包装等车间, 以外购布、橡胶等为原 料, 经裁断、制帮、轧胶、出型、成型、硫化等工序年产布面胶鞋 200 万双。	废气: 2t/h 天然气锅炉废气由 8 米高排气筒排放; 炼胶工序产生的废气经集气罩+碱液喷淋+低温等离子+15 米高排气筒排放; 硫化工段产生的废气经集气罩+袋式除尘+低温等离子+15 米高排气筒排放。 废水: 生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。 噪声: 设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废: 建设了规范固废暂存间	现状评估报告显示, 经河南烽火环境检测有限公司监测: 废气: 2t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO₂、NO_x 排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 标准限值要求; 炼胶废气经处理装置处理后外排废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级标准限值要求, H₂S 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 2 二级标准要求; 硫化废气处理装置处理后外排废气中非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级标准限值要求, H₂S 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 2 二级标准要求。非甲烷总烃、H₂S 无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 标准限值要求, H₂S 无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 二级标准要求。

						噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求。
4	烧结普通砖项目	温县南贾和平砖厂	温县祥云镇下石井村北	项目占地 33335m ² ，，投资 1000 万元，建设原料库、生产车间、旋转式隧道窑等，以页岩、粉煤灰、煤矸石及废弃土为原料，经破碎筛分、搅拌、陈化、成型、烘干、烧结、冷却等工段年产 1 亿块烧结普通砖、2 千万块多孔砖。	废气：破碎、筛分工段产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器+15 米高排气筒排放，旋转隧道窑产生的废气经双碱法脱硫除尘设施+15 米高排气筒排放。 废水：脱硫除尘水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。 噪声：设备采取减震基础等降噪措施。 固废：生产中产生的固废均回用生产。	现状评估报告显示, 经温县环境监测站监测： 废气：破碎、筛分工段产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度及旋转隧道窑产生的废气经双碱法脱硫除尘设施处理后外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、氟化物排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 2 标准限值要求；颗粒物、SO ₂ 、氟化物无组织排放周界外浓度最高点浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 3 标准限值要求。 噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求。
5	年产 4 万吨净水剂材料项目	温县佳盟新型墙体材料厂	温县赵堡镇西马村南鑫源路北侧	项目占地 36000m ² ，投资 800 万元，建设原料库、破碎车间、成型车间、烘干洞、隧道窑、磨粉车间等。以铝矾土等为原料，经破碎、筛分、陈化、搅拌、成型、烘干、烧结、冷却、破碎、磨粉等工段年产 4 万吨净水剂材料。	废气：破碎、筛分、蕾蒙磨磨粉工段产生的粉尘分别经集气罩+袋式除尘器+15 米高排气筒排放，烧制及干燥产生的废气经 15 米高排气筒排放。 废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。 噪声：设备采取减震基础等降噪措施。 固废：生产中产生的固废均回用生产。	现状评估报告显示, 经河南宏达检测技术有限公司监测： 废气：破碎、筛分、蕾蒙磨磨粉工段产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准限值要求。烧制、干燥产生的废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表 1 限值要求；颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值要求。 噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业

						企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。
6	年产 50 万套电动车外胎项目	焦作市安发车轮有限公司	温县祥云镇村西、温孟路北侧	占地 15333.3m ² ，投资 1000 万元，建设密炼车间、综合生产车间、成型车间等。以外购天然胶、丁苯胶、再生胶等为主要原料，经配料、密炼、开炼、挤出/压延、裁断、成型、定型、硫化、检验包装等工序年生产电动车外胎 50 万套。	废气：2t/h 天然气锅炉废气经 8 米高排气筒排放；配料、密炼、开炼各工段产生的废气经集气罩+风管+袋式除尘+复合光催化+活性炭吸附+15 米高排气排放；挤出、硫化工段产生的废气经集气罩+风管+复合光催化+活性炭吸附+15 米高排气排放。 废水：冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。 噪声：设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废：建设了规范固废暂存间。	现状评估报告显示,经河南省中精环境工程有限公司监测： 废气：2t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 标准限值要求；配料、密炼、开炼各工段产生的废气经集气罩+风管+袋式除尘+复合光催化+活性炭吸附装置处理后及挤出、硫化工段产生的废气经集气罩+风管+复合光催化+活性炭吸附装置生理后外排废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 标准限值要求，H ₂ S 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 二级标准要求；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 标准限值要求，H ₂ S 无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 二级标准要求。 噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求。敏感点噪声监测数据达到环境质量标准要求。

7	年产 100 万条丁基橡胶内胎生产线项目	焦作市环球丁基内胎有限公司	温县祥云镇张寺村西北	占地 3200m ² ，投资 1000 万元，建设生产车间、原料及产品存储区等。以外购丁基橡胶、乙丙橡胶、炭黑等为原料，经切胶、混炼、冷却喷粉、硫化等工序年生产 100 万条丁基橡胶内胎。	废气：6t/h 天然气锅炉废气经 8 米高排气筒排放；混炼、精炼、冷却喷粉、硫化工段产生的废气经集气罩+水喷淋+活性炭吸附+15 米高排气排放。 废水：生产废水和生活污水经储水池用于周边农田肥田。 噪声：设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废：建设了规范固废暂存间。	现状评估报告显示，经郑州德析检测技术有限公司监测： 废气：6t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 标准限值要求；混炼、精炼、冷却喷粉、硫化工段产生的废气经集气罩+水喷淋+活性炭吸附装置处理后外排废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准限值要求；颗粒物、非甲烷总烃、H ₂ S、甲苯、二甲苯无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值要求。 噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求。敏感点噪声监测数据达到环境质量标准要求。
8	GMP 改造工程项目	保和堂（焦作）制药有限公司	温县城北工业区温博路西侧	占地 24034.2m ² ，投资 280 万元，建设生产车间、原料仓库、办公楼等，年产六味地黄颗粒 5 吨、地黄饮片 10 吨。	废气：6t/h 天然气锅炉废气由 8 米高排气筒排放。 废水：工艺废水和生活污水经污水处理站（工艺为：格栅+初沉池+调节池+水解酸化池+厌氧池+曝气池+二沉池+无阀滤池）处理后排入城市污水管网由温县污水厂进一步处理后排入老蟒河。 噪声：设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废：建设了固废规范堆场。	现状评估报告显示，经温县环境监测站监测： 废气：6t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 标准限值要求；颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值要求。 废水：厂总排口外排废水中 COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、色度测定值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 二级及污水处理厂收水水质要求。 噪声：昼间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB

						12348-2008) 2 类标准限值要求。
9	温县加油站项目	中国石化销售有限公司河南焦作石油分公司	温县太行路加油站项目：温县太行路东段 温县西关加油站项目：温县慈胜大街中段路东 温县西环路加油站项目：温县老温孟路与司马大街交叉口东侧 焦作温县黄河一加油站项目：温县黄河桥路8公里处 温县杨垒加油站项目：温县新洛路杨垒镇南口	项目占地 552m²，投资 100 万元，建设加油罩棚 190m²、站房 260m²。加油机 4 台，30m³油罐 4 个（3 汽 1 柴）。年销售汽油 1400 吨，柴油 140 吨。 项目占地 1467.4m²，投资 380 万元，建设加油罩棚 1150m²、站房 460m²。加油机 4 台，20m³油罐 5 个（4 汽 1 柴）。年销售汽油 3000 吨，，柴油 100 吨。 项目占地 3600m²，投资 380 万元，建设加油罩棚 890m²、站房 460m²。加油机 4 台，25m³油罐 4 个（2 汽 2 柴）等，年销售汽油 1950 吨，，柴油 1500 吨。 项目占地 7221m²，投资 220 万元，建设加油罩棚 620m²、站房 297m²。加油机 4 台，30m³油罐 3 个（2 汽 1 柴），年销售汽油 1500 吨，，柴油 900 吨。 项目占地 3121.5m²，投资 210 万元，建设加油罩棚 350m²、站房 160m²。加油机 4 台，30m³油罐 4 个（2 汽 2 柴），年销售汽油 510	废气：汽油加油机均安装了油气回收装置。 废水：生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网或用于农田肥田。 回废：生活垃圾集中收集，环卫部门统一处理。 风险防范：配置了消防沙箱及灭火器等，制定了突发环境事件应急预案。	现状评估报告显示，经洛阳黎明检测服务有限公司监测： 废气：非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求。 废水：排入城市污水管网的废水总排口 SS、COD、氨氮测定值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级并满足污水处理厂收水水质要求。 噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求。

				吨, , 柴油 620 吨。		
			温县黄庄加油站项目: 温县黄龙大道东	项目占地 920.5m ² , 投资 120 万元, 建设加油罩棚 770m ² 、站房 50m ² 。加油机 3 台 (2 汽 2 柴), 15m ³ 汽油罐 1 个, 20m ³ 柴油罐 2 个。年销售汽油 360 吨, 柴油 240 吨。		
			温县徐堡加油站项目: 温县温徐路东侧亢大路北侧	项目占地 2951m ² , 投资 160 万元, 建设加油罩棚 80m ² 、站房 100m ² 。加油机 4 台, 20m ³ 油罐 4 个 (2 汽 2 柴) 等, 年销售汽油 950 吨, , 柴油 870 吨。		
			温县赵武加油站项目: 温县新洛路东段大黄庄村	项目占地 920.5m ² , 投资 320 万元, 建设加油罩棚 760m ² 、站房 360m ² 。加油机 4 台, 30m ³ 油罐 3 个 (2 汽 1 柴) 等, 年销售汽油 730 吨, 柴油 650 吨。		
			焦作温县后岗加油站项目: 焦温高速温县出口后岗村	项目占地 3333.5m ² , 投资 360 万元, 建设加油罩棚 1300m ² 、站房 660m ² 。加油机 6 台, 30m ³ 油罐 5 个 (2 汽 3 柴), 年销售汽油 1800 吨, , 柴油 5200 吨。		
10	年产 10 万吨再生纸项目	温县温鑫纸业公司	温县黄庄镇前崔庄村西	占地 150000m ² , 投资 1500 万元, 建设生产车间、原料及成品仓库等, 以废旧书报纸、废纸箱为原料,	废气: 6t/h 天然气锅炉废气由 15 米高排气筒排放。 废水: 生产废水经污水处理站 (工艺为: 集水池+一沉池+二沉	现状评估报告显示, 经河南省烽火环境检测有限公司监测: 废气: 6t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度均满足《锅炉大气

				经碎浆、洗涤、过滤、浓缩、调浆、抄纸、卷纸等工序年产新闻纸 2.5 万吨 2.5 万吨卫生纸、5 万吨瓦楞纸。	池+物化沉淀池+均衡池+水解酸化池+水解沉淀+DAT-IAT) 处理后排入城市污水管网, 由温县污水处理厂进一步处理后排入老蟒河。 噪声: 设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废: 对生产中产生的固废综合利用。	污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 标准限值要求; 颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 标准限值要求。 废水: 厂总排口外排废水中 pH、COD、氨氮测定值均满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008) 标准及污水处理厂收水水质要求。 噪声: 昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准限值要求。
11	年产 5 万吨再生纸项目	温县双龙纸业有限公司	温县番田镇后峻山村北	占地 26670m ² , 投资 7200 万元, 建设生产车间、原料及成品仓库等, 以废旧书报纸为原料, 经碎浆、除砂、粗筛、精筛、脱墨、浓缩、调浆、抄纸、烘干、卷纸等工序年产新闻纸 16000 吨、34000 吨包装纸。	废气: 4t/h 天然气锅炉废气由 15 米高排气筒排放。 废水: 生产废水经污水处理站(工艺为: 物化+生化+二沉池+混凝+超效郭净水机+砂滤+活性炭吸附) 处理后排入猪龙河, 最后排入新蟒河。 噪声: 设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废: 对生产中产生的固废综合利用。	现状评估报告显示, 经河南省烽火环境检测有限公司监测: 废气: 4t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 标准限值要求。 废水: 厂总排口外排废水中 pH、COD、BOD ₅ 、氨氮、SS、总磷、总氮测定值均满足《蟒沁河流域水污染物排放标准》(DB 41/776-2012) 标准要求。 噪声: 昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准限值要求。
12	年处理 5 万吨棕刚玉除尘废渣资源综合利用项目	河南海之德高新环保科技有限公司	温县岳村街道办事处吉祥路西段南侧	项目占地 6700m ² , 投资 3000 万元, 建设生产车间、办公房等。以棕刚玉除尘废渣为原料, 经配浆、酸溶、压滤、吸附、解析、电解、碱沉、加热浓缩、清洗、烘干、包装等工序年产二氧化硅 2.7	废气: 2t/h 天然气锅炉废气由 15 米高排气筒排放。各工段产生的扫化氢、氨气工艺废气经集气罩+碱液喷淋+15 米高排气排放, 干燥废气经 15 米高排气排放。 废水: 生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。	现状评估报告显示, 经洛阳黎明检测服务有限公司监测: 废气: 2t/h 天然气锅炉外排废气中颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 标准限值要求。工艺废气经处理后颗粒物、氯化氢、氨排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB

				万吨、镓 100 吨、氢氧化铝 1.6 万吨。。	噪声：设备采取减震基础、室内布置等降噪措施。 固废：对生产中产生的固废均综合利用。	16297-1996) 表 2 二级标准限值要求。颗粒物、氯化氢、氨无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 标准限值要求。 噪声：昼夜间厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准限值要求。
--	--	--	--	--------------------------	---	---